



**Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka**



Ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk-Wrzeszcz
Tel. Centr.: 058 341 40 11, Fax: 058 341 89 46, E-mail: dn@bpbk.com.pl

Gdańsk, 1.08.2013r.

ZOŚ/0012/...../PD/F69/2013

Pani Anna Kulik
Urząd Miejski w Elblągu
Departament Gospodarki
Komunalnej i Ochrony
Środowiska
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Dotyczy: **Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Terkawka – kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu.**

W nawiązaniu do pisma nr ZOŚ/0012/1491/PD/F61/2013 z dnia 14.06.2013 r. składamy wyjaśnienia do Raportu oddziaływania na środowisko. Poniżej treść wyjaśnień.

1. W tabeli nr 6 Zestawienie gatunków chronionych wobec, których istnieje ryzyko naruszenia przepisów ustawy o ochronie przyrody – ETAP REALIZACJI w kolumnie Zadanie / czynność omyłkowo opisano drogę klasy L jako L2, powinno być L3.


2. Proponowane zalecenia

dla ptaków

- usuwanie drzew i krzewów będących miejscem gniazdowania (również potencjalnym) należy usunąć w okresie od 15 października do 1 marca,
- teren w granicy inwestycji podlegający przekształceniom należy odhumusować przed rozpoczęciem lęgów gatunków ptaków gniazdujących na ziemi – dopuszczalny okres prac: od października do kwietnia,

dla płazów

- przygotowanie terenu i zabezpieczenie zbiorników przeznaczonych do likwidacji należy wykonać w okresie od października do lutego, aby uniemożliwić, wraz z rozpoczęciem



okresu godowego, przechodzenia do nich płazów. Likwidacja zbiorników musi zostać poprzedzona przeniesieniem występujących w nich płazów do innych zbiorników. Przeniesienia muszą zostać wykonane zgodnie z obligatoryjnie opracowanym planem przeniesienia, w oparciu o wymagane zgody, pod nadzorem przyrodnika specjalizującego się w herpetofaunie,

- dla pozostałych zbiorników (II, III i IV) w sąsiedztwie planowanej budowy przygotowanie terenu i zabezpieczenie zbiorników, obejmujące wykonanie ogrodzeń zabezpieczających, należy przeprowadzić w okresie od końca czerwca do lutego w sposób uniemożliwiający płazom wtargnięcie na teren budowy,
- w trakcie trwania budowy wymagany jest nadzór przyrodnika specjalizującego się w herpetofaunie,

dla gadów

- do czerwca powinny zostać odłowione wszystkie osobniki z terenu budowy, aby uniemożliwić im złożenie jaj. Przeniesienia muszą zostać wykonane zgodnie z obligatoryjnie opracowanym planem przeniesienia, w oparciu o wymagane zgody, pod nadzorem przyrodnika specjalizującego się w herpetofaunie,
- w trakcie trwania budowy wymagany jest nadzór przyrodnika specjalizującego się w herpetofaunie.

dla ryb

- prace budowlane mogące pogorszyć jakość wody (m. in. roboty ziemne w korycie rzeki, na brzegu, w pobliżu rzeki) należy wykonać poza okresem nasilenia tarła ryb i związanej z tym migracji tarłowej tj. w okresie od 16 czerwca do 14 kwietnia.

Z poważaniem


PREZES Zarządu

mgr inż. Jan Tadeusz Kosiedowski

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – Oddział terenowy w Elblągu.
2. Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg UM w Elblągu.

