
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Korytarz - posadzka klas starszych
ADRES INWESTYCJI : 82-300 Elbląg ul. Urocza 4
INWESTOR : Szkoła podstawowa nr 19 im. Bohaterów Westerplatte
ADRES INWESTORA : 82-300 Elbląg, ul. Urocza 4
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : 2014-04-24

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2014-04-24

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont korytarza na I piętrze			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	3.35*(7.16+7.62)	m ²	49.513	
				RAZEM	49.513
2	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub	m ²		
d.1	0211-03	podłogach	m ²	49.513	
		49.513		RAZEM	49.513
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome posadzki	m ²		
d.1	202 1134-01	Krotność = 2	m ²	52.912	
		52.912		RAZEM	52.912
4	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm	m ²		
d.1	1102-02	zatarte na gładko	m ²	49.513	
	1102-03	49.513		RAZEM	49.513
5	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z TARKET np. EMINENT z wywinięciem 10cm na ściany	m ²		
d.1	1112-05	3.55*(8.16+7.62)	m ²	56.019	
				RAZEM	56.019
6	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.1	1112-09	wych	m ²	56.019	
		56.019		RAZEM	56.019
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1	0108-09	10 km	m ³	2.476	
	0108-10	49.513*0.05		RAZEM	2.476

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Remont korytarza na I piętrze				
1 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	3.35*(7.16+7.62) = 49.513	0.00	0.00
2 d.1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²	49.513	0.00	0.00
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome posadzki Krotność = 2	m ²	52.912	0.00	0.00
4 d.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko	m ²	49.513	0.00	0.00
5 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z TARKET np. EMINENT z wywinięciem 10cm na ściany	m ²	3.55*(8.16+7.62) = 56.019	0.00	0.00
6 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	56.019	0.00	0.00
7 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³	49.513*0.05 = 2.476	0.00	0.00
Razem dział: Remont korytarza na I piętrze						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM			
1	Remont korytarza na I piętrze				0.00			
	RAZEM				0.00			

Słownie: zero i 00/100 zł