
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa bram wjazdowych na boiskach ORLIK
ADRES INWESTYCJI : 82-300 Elbląg ul. Sadowa; Mickiewicza; Nalazków
INWESTOR : Gmina Miasto Elbląg
ADRES INWESTORA : 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1
DATA OPRACOWANIA : 12.06.2015 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.06.2015 r.

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR
ROBOT
Bobrowicz
mgr Witold Baranowski
upr. bud. WAM/0107/OHCK.15

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 1808-02 analogia	Brama systemowa o wym 300x200 cm UWAGA: demontaż R=0,5; M,S =0	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNP 02 0318-04.01 analogia	Demontaż słupów, nadproży	szt.		
		8+4	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
3	KNR 2-09 0419-06	Demontaż kotew z obciążeniem śrub palnikami	kpl.		
		4*4	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
4	KNR 13-23 0601-01 analogia	Wymiana elementów ościeżnic - słupki, nadproże UWAGA: przedłużenie słupków o 40 cm; słupki malowane proszkowo na kolor zielony (wzór jak istniejące) przekrój słupka 60x60 mm	szt.		
		8+4	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
5	KNR 2-02 1220-04 analogia	Konstrukcje - poprzeczka bramy z kształtownik 50x50 mm o długości 2,90 malowana proszkowo na kolor zielony	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR 4-03 1017-10	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 10 mm i głębokości w metalu UWAGA: w nakładach należy uwzględnić montaż śrub samogwintujących o śr 10 mm	otw.		
		8*4	otw.	32,000	
				RAZEM	32,000
7	KNP 02 0506-01.01	Cięcie na nożycach ręcznych dźwigniowych stali zbrojeniowej o śr. 3-4.5 mm i długości pręta do 1 m (28*2)*4	szt.		
			szt.	224,000	
				RAZEM	224,000
8	KNR-W 2-02 1808-02 analogia	Wrota z furtkami wysokości 2,00 m szerokość wrót 2,00 m i furtki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy UWAGA: montaż + regulacja R=0,6; M,S =0	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR-W 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m	kol.		
		4	kol.	4,000	
				RAZEM	4,000