



UWAGA:

Należy wymienić wszystkie obróbki blacharskie: kominów, attyk, na obróbki nowe z blachy ocynkowanej gr.0,5mm
Należy wymienić wszystkie rynny i rury spustowe istniejące na nowe z blachy ocynkowanej
Murki attyk przemurować w górę o 15cm w stosunku do poziomu istniejącego
ze względu na docieplenie stropodachów styropianem lamelowanym gr.10cm
Z kominów tynk do skucia i do wykonania nowy

PROJECT-SYSTEM AF	
82-300 ELBLĄG UL.BEDNARSKA 15/1A.	
PROJEKT TECHNICZNY ADAP	
PRZY UL. KRÓLEWIECKIEJ N/	
TERAPEUTYCZNY	
Nazwa rys.:	
RZUT DACHU	
Autor opracowania:	mgr inż. arch upr. nr 02/20
Opracował:	inż. Grzegorz
Sprawdził:	mgr inż. arch upr. nr 1981,