URZĄD MIEJSKI
ul. Łączności 1
82-300 ELBLĄG

Elbląg, dnia 06 listopada 2018 r.

RZP.271.83.2018.AŁ
EOD: 59755

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2
ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot. postępowania RZP.271.83.2018.AŁ:
„Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego" w ramach projektu „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga"

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje **zmiany treści SIWZ** w sposób następujący:

I. W projekcie wykonawczym wymienionym w pkt III.2. ppkt A.2) lit. d) SIWZ Część C zamówienia, oraz zawartym w ZAŁĄCZNIKU NR 8 do SIWZ, tj.:

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 2/1

Rodzaj opracowania	Projekt wykonawczy inwestycji: Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego wraz z budową ścieżki rowerowej w ul. Grunwaldzkiej Branża architektoniczna
Nazwa inwestycji	Utworzenie węzła przesiadkowego transportu zbiorowego zlokalizowanego w obszarze Placu Dworcowego w Elblągu
Adres inwestycji	82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka Obręb nr 21; dz. nr 73/2, 77, 82/2, 84/9

a) Zamawiający zastępuje zapis:
- pkt 4.8. Wiaty przystankowe – przystanki tramwajowe przy ul. Al. Grunwaldzkiej,
- pkt 4.9. Płotki przeciwbryzgowe - przystanki tramwajowe przy ul. Al. Grunwaldzkiej,
- pkt 4.10. Kosze na śmieci - przystanki tramwajowe przy ul. Al. Grunwaldzkiej,

zapisem o treści zawartej w Załączniku A. do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 2;

b) Zamawiający zastępuje rysunki A02 Wiata przystankowa - W1 i A03 Wiata przystankowa - W2 rysunkami stanowiącymi Załącznik B. do zmiany treści SIWZ NR 2.

Załączniki A. i B. dostępne są pod linkiem:
http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/zmiana2_SIWZ_83.zip

II. Do projektu wykonawczego wymienionego w pkt III.2. ppkt A.1) lit. f) SIWZ Część C zamówienia, oraz zawartego w ZAŁĄCZNIKU NR 8 do SIWZ, tj.:

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 2/3

Rodzaj opracowania	Projekt wykonawczy inwestycji: Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego wraz z budową ścieżki rowerowej w ul. Grunwaldzkiej Branża elektryczna
Nazwa inwestycji	Utworzenie węzła przesiadkowego transportu zbiorowego zlokalizowanego w obszarze Placu Dworcowego w Elblągu
Adres inwestycji	82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka Obręb nr 21; dz. nr 73/2, 77, 82/2, 84/9

Zamawiający dodaje rysunek 5 Profil przecisku, stanowiący Załącznik C. do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 2, dostępny pod linkiem: http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/zmiana2_SIWZ_83.zip

III. W każdym miejscu, w którym w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ, występuje zapis:
1. „Mufa przelotowo-rozgałęźna JLZR4"
   Zamawiający zastępuje go zapisem:
   „Mufa rozgałęźna 1kV 16-240/6-70 ŻYWICZNA

2. „Oprawa oświetleniowa np. ARCHILED WHITE_N_113CM 1000LM IP65 230V"
   Zamawiający zastępuje go zapisem:
   „Listwy oświetleniowe na wiatach przystankowych: zasilanie z sieci 230V/AC, temperatura barwowa światła neutralna (ok. 5000 K), strumień świetlny min.1000 lm, kąt świecenia: 100° / 6°, zakres temperatury pracy: -30°C÷ +50°C, konstrukcja lampy wykonana z aluminium anodowanego, oświetlacz zbudowany z zahermetyzowanych diod LED"
3. „Oprawa oświetlenia ulicznego z wyposażeniem min. 6000lm, np. UNISTREET BGS213"
   Zamawiający zastępuje go zapisem:
   „Wymieniane oprawy drogowe na istniejących słupach: zasilanie z sieci 230V/AC, temperatura barwowa światła biała (ok. 4000K), strumień świetlny min. 6000 lm, szczelność IP66 dla instalacji zewnętrznych"
4. „BRSB4KO375V2/ND/ONN "
   Zamawiający zastępuje go zapisem:
   „Plafon LED 27W, natynkowy, 4000K, 2800lm, klosz opal PMMA o śr. 375mm, IP44"
5. „BRSB4KO480V3/ND/ONN"
   Zamawiający zastępuje go zapisem:
   „Plafon LED 35W, natynkowy, 4000K, 3700lm, klosz opal PMMA o śr. 480mm, IP44"
6. „OS50PC5S2ND/ONN"
   Zamawiający zastępuje go zapisem:
   „Naświetlacz LED 44W, 5700K, 5800lm, IP65"
7. „PL2500M1N4ND/ONN"
   Zamawiający zastępuje go zapisem:
   „Oprawa hermetyczna LED 21W, 4000K, 2500lm, IP65, 1200mm, klosz opal PC"
8. „PL3500L1N4ND/ONN"
   Zamawiający zastępuje go zapisem:
   „Oprawa hermetyczna LED 32W, 4000K, 3500lm, IP65, 1500mm, klosz opal PC"
9. „PL7000L2W4ND/ONN"
   Zamawiający zastępuje go zapisem:
   „Oprawa hermetyczna LED 63W, 4000K, 6900lm, IP65, 1500mm, klosz opal PC"
10. „oprawa ewakuacyjna 1W LOVATO 2"
    Zamawiający zastępuje go zapisem:
    „Oprawa ewakuacyjna 1W"
11. „mufa kablowa SJK3C"
    Zamawiający zastępuje go zapisem:
    „Mufa przelotowa termokurczliwa 95-240mm2 1kV"
12. „mufa kablowa SJK1C"
    Zamawiający zastępuje go zapisem:
    „Mufa przelotowa termokurczliwa 16-50mm2 1kV"
13. „rury osłonowe AROT DVK 40"
    Zamawiający zastępuje go zapisem:
    „Rury osłonowe DVK 40"
14. „koryta typu BAKS 300x60"
    Zamawiający zastępuje go zapisem:
    „Korytka kablowe perforowane 300mmx60mm, materiał stal, grubość materiału 1mm, przekrój użyteczny 17800 mm2, zabezpieczenie powierzchni –ocynk ogniowy"
15. „koryta typu BAKS 200x60"
    Zamawiający zastępuje go zapisem:
    „Korytka kablowe perforowane 200mmx60mm, materiał stal, grubość materiału 0,7mm, przekrój użyteczny 11800 mm2, zabezpieczenie powierzchni –ocynk ogniowy"
16. „Montaż łączników elektrycznych szynowych, mocowanych do szyny poprzez nity CEMBRE o długości 10 m (uszynienie dla urządzeń specjalnych)"
    Zamawiający zastępuje go zapisem:
    „Montaż łączników elektrycznych szynowych o długości 10 m, mocowanych do szyny poprzez niskoomowe połączenie rozłączne, wykonane poprzez otworowanie w szynie 19/20mm i montażu miedzianej tulei i śruby nierdzewnej M12 (uszynienie dla urządzeń specjalnych)"
17. „HOBAS"
    Zamawiający zastępuje go zapisem:
    „GRP"
18. „ALU", „ALU LAMELLA", „ALU LAMELLA MAT "
    Zamawiający zastępuje go zapisem:
    „izolacja z wełny mineralnej z okładziną z folii aluminiowej"

IV. Zamawiający **przedłuża termin składania ofert** w przedmiotowym postępowaniu do dnia: 13 **listopada 2018 r. do godz. 9:30.**
Zamawiający informuje, że **otwarcie ofert** nastąpi w dniu 13 **listopada 2018 r. o godz. 10:00** w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu w pokoju nr 300.

W związku z powyższym:
- zapis pkt XI. Ppkt 1. SIWZ otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Elblągu przy ul. Łączności 1, w Referacie Zamówień Publicznych – pokój nr 403.
Termin składania ofert upływa dnia 13 **listopada 2018 r. o godz. 9:30**"

- zapis pkt XI. Ppkt 2. SIWZ otrzymuje brzmienie:
„2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 13 **listopada 2018 r. o godz. 10:00** w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu w pokoju nr 300. Otwarcie ofert jest jawne."

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT